

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa Centrum Kultury - branża budowlana					
1 Roboty zewnętrzne demontarzowe					
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm -	m ³		
d.1	0212-01	wejście główne do budynku 1.2*1.0*0.15	m ³	0.180	
				RAZEM	0.180
2 Pomieszczenie nr 1 - sala klubowa - parter					
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.2	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Zerwanie wykładziny dywanowej	m ²		
d.2	0818-05	49.8	m ²	49.800	
				RAZEM	49.800
4	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
d.2	1025-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2	m ²		
d.2	1017-02	fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrb.farby lub zdzieraniem tapet na	m ²		
d.2	0713-01	ścianach 5.72*3.58+8.9*3.58-(2.57*2.05)+5.72*3.44+8.7*3.44-(0.8*2.0)	m ²	95.076	
				RAZEM	95.076
7	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlow.nierów	m ²		
d.2	1204-08	ności 5.72*3.58+8.9*3.58-(2.57*2.05)+5.72*3.44+8.7*3.44-(0.8*2.0)	m ²	95.076	
				RAZEM	95.076
8	NRRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.2	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe 5.72*3.58+8.9*3.58-(2.57*2.05)+5.72*3.44+8.7*3.44-(0.8*2.0)	m ²	95.076	
				RAZEM	95.076
9	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze jasnym	m ²		
d.2	1507-06	5.72*3.58+8.9*3.58-(2.57*2.05)+5.72*3.44+8.7*3.44-(0.8*2.0)	m ²	95.076	
				RAZEM	95.076
10	KNR-W 2-02	Demontaż sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami	m ²		
d.2	2702-01	gipsowymi	m ²		
	analogia	8.70*5.72	m ²	49.764	
				RAZEM	49.764
11	KNRR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach	m ²		
d.2	0702-02	600x600 mm 8.70*5.72	m ²	49.764	
				RAZEM	49.764
3 Pomieszczenie nr 2 - schowek - parter					
12	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.3	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
d.3	1025-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2	m ²		
d.3	1017-02	fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
15	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrb.farby lub zdzieraniem tapet na	m ²		
d.3	0713-01	ścianach 2.44*2.7-(1.07*0.67)+3.20*2.7+2.44*2.7-(0.8*1.85)	m ²	19.619	
				RAZEM	19.619
16	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
d.3	1204-08	poszpachlow.nierówności 2.44*2.7-(1.07*0.67)+3.20*2.7+2.44*2.7-(0.8*1.85)	m ²	19.619	
				RAZEM	19.619
17	NRRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.3	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.44*2.7-(1.07*0.67)+3.20*2.7+2.44*2.7-(0.8*1.85)	m ²	19.619	
				RAZEM	19.619
18	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze jasnym	m ²		
d.3	1507-06				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$2.44*2.7-(1.07*0.67)+3.20*2.7+2.44*2.7-(0.8*1.85)$	m ²	19.619	
				RAZEM	19.619
19	KNR 2-02 d.3 1502-05	Dwukr.malow.doborowe farbą klejową tynków sufitów	m ²		
		7.6	m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
4 Pomieszczenie nr 3 - aktywny senior - parter					
20	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-02 d.4 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
23	KNR 4-04 d.4 0404-06 analogia	Rozebranie ścianek działowych	m ²		
		2.35*2.7	m ²	6.345	
				RAZEM	6.345
24	KNR 3 d.4 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		13.8	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
25	KNR 4-01 d.4 0811-04	Rozebranie powierzchni z płytek ceramicznych - ściany	m ²		
		$1.5*4.10+3.35*1.5+5.39*1.5-(0.8*1.5)+3.35*1.5-(0.8*1.5)$	m ²	21.885	
				RAZEM	21.885
26	KNR 4-01 d.4 0303-04	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m ²		
		2.0*0.8	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
27	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		$3.55*2.7-(1.35*1.50)+4.10*2.7+5.57*2.70+3.55*2.7-(0.8*2.0)$	m ²	41.654	
				RAZEM	41.654
28	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlow.nierówności	m ²		
		$3.55*2.7-(1.35*1.50)+4.10*2.7+5.57*2.70+3.55*2.7-(0.8*2.0)$	m ²	41.654	
				RAZEM	41.654
29	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		$3.55*2.7-(1.35*1.50)+4.10*2.7+5.57*2.70+3.55*2.7-(0.8*2.0)$	m ²	41.654	
				RAZEM	41.654
30	KNR-W 2-02 d.4 1507-06	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze jasnym	m ²		
		$5.72*3.58+8.9*3.58-(2.57*2.05)+5.72*3.44+8.7*3.44-(0.8*2.0)$	m ²	95.076	
				RAZEM	95.076
31	KNR 2-02 d.4 1502-05	Dwukr.malow.doborowe farbą klejową tynków sufitów	m ²		
		7.6	m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
32	KNR 2-02 d.4 1502-05	Dwukr.malow.doborowe farbą klejową tynków sufitów	m ²		
		7.6	m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
33	KNR-W 2-02 d.4 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte r	m ²		
		gładko 13.8	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
34	KNR 2-02 d.4 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu TARKETT GRANIT bez warstw izolacyjnej	m ²		
		13.8	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
5 Pomieszczenie nr 4 - portiernia + szatnia - parter					
35	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
d.5	1025-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m ²	m ²		
d.5	1017-02	fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
38	KNNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.5	0801-04	18.2	m ²	18.200	
				RAZEM	18.200
39	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.5	0713-01	(5.57*2.7)*2-(1.35*1.50*2)+3.26*2.7-(0.8*2.0)	m ²	33.230	
				RAZEM	33.230
40	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlow.nierówności	m ²		
d.5	1204-08	(5.57*2.7)*2-(1.35*1.50*2)+3.26*2.7-(0.8*2.0)	m ²	33.230	
				RAZEM	33.230
41	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.5	202 1134-02	(5.57*2.7)*2-(1.35*1.50*2)+3.26*2.7-(0.8*2.0)	m ²	33.230	
				RAZEM	33.230
42	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze jasnym	m ²		
d.5	1507-06	(5.57*2.7)*2-(1.35*1.50*2)+3.26*2.7-(0.8*2.0)	m ²	33.230	
				RAZEM	33.230
43	KNR 2-02	Dwukr.malow.doborowe farbą klejową tynków sufitów	m ²		
d.5	1502-05	18.2	m ²	18.200	
				RAZEM	18.200
44	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte r	m ²		
d.5	1104-02	gładko 18.2	m ²	18.200	
				RAZEM	18.200
45	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu TARKETT GRANIT bez warstw	m ²		
d.5	1112-02	izolacyjnej 18.2	m ²	18.200	
				RAZEM	18.200
6 Pomieszczenie nr 5 - Toaleta meska - parter					
46	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.		
d.6	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
d.6	1025-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m ²	m ²		
d.6	1017-02	fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
49	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych	m ²		
d.6	0404-06	1.78*2.7*3	m ²	14.418	
	analogia			RAZEM	14.418
50	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² - toaleta	szt.		
d.6	0354-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNR 4-01	Rozebranie powierzchni z płytek ceramicznych - ściany	m ²		
d.6	0811-04	1.64*1.5+1.78*1.5+2.27*1.5-(3*0.8*0.8)+2.8*1.5-(2*0.8*0.8)+2.27*1.5+2.9*1.5	m ²	17.290	
				RAZEM	17.290
52	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01	m ²		
d.6	2003-03	2.7*1.8+2.0*2.70+2.0*2.7-(0.8*2.5)	m ²	13.660	
				RAZEM	13.660
53	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. do 1.6 m ² fa	m ²		
d.6	1017-01	brycznie wykończone 0.8*1.9	m ²	1.520	
				RAZEM	1.520

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR 4-01 d.6 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 1.64*1.5+1.78*2.7+2.27*2.7-(3*0.8*0.8)+2.8*2.7-(2*0.8*0.8)+2.27*2.7+2.9*2.7	m ² m ²		
				31.714	
				RAZEM	31.714
55	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlow.nierówności 1.64*1.5+1.78*2.7+2.27*2.7-(3*0.8*0.8)+2.8*2.7-(2*0.8*0.8)+2.27*2.7+2.9*2.7	m ² m ²		
				31.714	
				RAZEM	31.714
56	KNR 2-02 d.6 0815-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z płyt gips. 2.7*1.8+2.0*2.70+2.0*2.7-(0.8*2.5)	m ² m ²		
				13.660	
				RAZEM	13.660
57	KNR-W 2-02 d.6 1507-06	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze jasnym 1.64*1.5+1.78*2.7+2.27*2.7-(3*0.8*0.8)+2.8*2.7-(2*0.8*0.8)+2.27*2.7+2.9*2.7+2.7*1.8+2.0*2.70+2.0*2.7-(0.8*2.5)	m ² m ²		
				45.374	
				RAZEM	45.374
58	KNR 2-02 d.6 1502-05	Dwukr.malow.doborowe farbą klejową tynków sufitów 16.5	m ² m ²		
				16.500	
				RAZEM	16.500
59	KNR-W 2-02 d.6 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte r gładko 16.5	m ² m ²		
				16.500	
				RAZEM	16.500
60	KNR 2-02 d.6 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu TARKETT GRANIT bez warstw izolacyjnej 18.2	m ² m ²		
				18.200	
				RAZEM	18.200
7 Pomieszczenie nr 6 - toaleta damska + dla niepełnosprawnych - parter					
61	KNR 4-01 d.7 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 4-01 d.7 0818-05	Zerwanie wykładziny dywanowej 13.8	m ² m ²		
				13.800	
				RAZEM	13.800
63	KNR-W 2-02 d.7 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 2-02 d.7 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m ² m ²		
				1.845	
				RAZEM	1.845
65	KNR 4-01 d.7 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 4.03*3.0+3.46*3.0-(0.8*0.8*3)+4.03*3.0+3.46*3.0-(0.8*2.0)	m ² m ²		
				41.420	
				RAZEM	41.420
66	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlow.nierówności 4.03*3.0+3.46*3.0-(0.8*0.8*3)+4.03*3.0+3.46*3.0-(0.8*2.0)	m ² m ²		
				41.420	
				RAZEM	41.420
67	KNR-W 2-02 d.7 1507-06	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze jasnym 4.03*3.0+3.46*3.0-(0.8*0.8*3)+4.03*3.0+3.46*3.0-(0.8*2.0)	m ² m ²		
				41.420	
				RAZEM	41.420
68	KNR 2-02 d.7 1502-05	Dwukr.malow.doborowe farbą klejową tynków sufitów 13.8	m ² m ²		
				13.800	
				RAZEM	13.800
69	KNR-W 2-02 d.7 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte r gładko 13.8	m ² m ²		
				13.800	
				RAZEM	13.800
70	KNR 2-02 d.7 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu TARKETT GRANIT bez warstw izolacyjnej 13.8	m ² m ²		
				13.800	
				RAZEM	13.800
8 Pomieszczenie nr 7 - archiwum - parter					
71	KNR 4-01 d.8 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72	KNR-W 2-02 d.8 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR 2-02 d.8 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m ²		
			m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
74	KNR 4-01 d.8 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 4.03*3.0+2.30*3.0-(0.8*0.8*2)+4.03*3.0+2.3*3.0-(0.8*2.0)	m ²		
			m ²	35.100	
				RAZEM	35.100
75	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlow.nierówności 4.03*3.0+2.30*3.0-(0.8*0.8*2)+4.03*3.0+2.3*3.0-(0.8*2.0)	m ²		
			m ²	35.100	
				RAZEM	35.100
76	KNR-W 2-02 d.8 1507-06	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze jasnym 4.03*3.0+2.30*3.0-(0.8*0.8*2)+4.03*3.0+2.3*3.0-(0.8*2.0)	m ²		
			m ²	35.100	
				RAZEM	35.100
77	KNR 2-02 d.8 1502-05	Dwukr.malow.doborowe farbą klejową tynków sufitów 9.2	m ²		
			m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
78	KNR-W 2-02 d.8 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte r gładko 9.2	m ²		
			m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
79	KNR 2-02 d.8 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu TARKETT GRANIT bez warstw izolacyjnej 9.2	m ²		
			m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
9 Pomieszczenie nr 8 - sala prób nr2 - parter					
80	KNR 4-01 d.9 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
81	KNR-W 2-02 d.9 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
82	KNR 2-02 d.9 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m ²		
			m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
83	KNR 4-01 d.9 0811-04	Rozebranie powierzchni z płytek ceramicznych - ściany (4.03*1.5)*2+3.45*1.5-(0.8*1.5)+3.45*1.5	m ²		
			m ²	21.240	
				RAZEM	21.240
84	KNR 3 d.9 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 13.8	m ²		
			m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
85	KNR 4-01 d.9 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (4.03*3.0)*2+3.45*3.0-(0.8*2.0)+3.45*3.0	m ²		
			m ²	43.280	
				RAZEM	43.280
86	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlow.nierówności (4.03*3.0)*2+3.45*3.0-(0.8*2.0)+3.45*3.0	m ²		
			m ²	43.280	
				RAZEM	43.280
87	KNR-W 2-02 d.9 1507-06	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze jasnym (4.03*3.0)*2+3.45*3.0-(0.8*2.0)+3.45*3.0	m ²		
			m ²	43.280	
				RAZEM	43.280
88	KNR 2-02 d.9 1502-05	Dwukr.malow.doborowe farbą klejową tynków sufitów 13.8	m ²		
			m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
89	KNR-W 2-02 d.9 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte r gładko 13.8	m ²		
			m ²	13.800	
				RAZEM	13.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
90 d.9	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu TARKETT GRANIT bez warstw izolacyjnej 13.8	m ² m ²	 13.800	
				RAZEM	13.800
10 Pomieszczenie nr 9 - sala prób nr1 - parter					
91 d.10	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
92 d.10	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny dywanowej 13.192	m ² m ²	 13.192	
				RAZEM	13.192
93 d.10	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
94 d.10	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
95 d.10	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3.88*3.0)*2+3.40*3.0-(0.8*2.0)+3.45*3.0-(0.8*0.8*3)	m ² m ²	 40.310	
				RAZEM	40.310
96 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlow.nierówności (3.88*3.0)*2+3.40*3.0-(0.8*2.0)+3.45*3.0-(0.8*0.8*3)	m ² m ²	 40.310	
				RAZEM	40.310
97 d.10	KNR-W 2-02 1507-06	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze jasnym (3.88*3.0)*2+3.40*3.0-(0.8*2.0)+3.45*3.0-(0.8*0.8*3)	m ² m ²	 40.310	
				RAZEM	40.310
98 d.10	KNR 2-02 1502-05	Dwukr.malow.doborowe farbą klejową tynków sufitów 3.40*3.88	m ² m ²	 13.192	
				RAZEM	13.192
99 d.10	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte r gładko 13.192	m ² m ²	 13.192	
				RAZEM	13.192
100 d.10	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu TARKETT GRANIT bez warstw izolacyjnej 13.192	m ² m ²	 13.192	
				RAZEM	13.192
11 Pomieszczenie nr 10 - kuchnia + łazienka - parter					
101 d.11	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
102 d.11	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny dywanowej 13.2	m ² m ²	 13.200	
				RAZEM	13.200
103 d.11	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
104 d.11	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
105 d.11	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - łazienka 3.29*3+1.8*3	m ² m ²	 15.270	
				RAZEM	15.270
106 d.11	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.8*1.9	m ² m ²	 1.520	
				RAZEM	1.520
107 d.11	KNR 2-02 0815-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z płyt gips. 3.29*3+1.8*3	m ² m ²	 15.270	
				RAZEM	15.270

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
108 d.11	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $(3.88*3.0)*2+3.29*3.0-(0.8*2.0)+3.29*3.0-(0.8*0.8*3)$	m ² m ²	 39.500	
				RAZEM	39.500
109 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlow.nierówności $(3.88*3.0)*2+3.29*3.0-(0.8*2.0)+3.29*3.0-(0.8*0.8*3)$	m ² m ²	 39.500	
				RAZEM	39.500
110 d.11	KNR-W 2-02 1507-06	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze jasnym $(3.88*3.0)*2+3.29*3.0-(0.8*2.0)+3.29*3.0-(0.8*0.8*3)+15.27$	m ² m ²	 54.770	
				RAZEM	54.770
111 d.11	KNR 2-02 1502-05	Dwukr.malow.doborowe farbą klejową tynków sufitów 13.2	m ² m ²	 13.200	
				RAZEM	13.200
112 d.11	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte r gładko 13.2	m ² m ²	 13.200	
				RAZEM	13.200
113 d.11	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu TARKETT GRANIT bez warstw izolacyjnej 13.2	m ² m ²	 13.200	
				RAZEM	13.200
12 Pomieszczenie nr 11 - akustyka - parter					
114 d.12	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
115 d.12	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny dywanowej 13.4	m ² m ²	 13.400	
				RAZEM	13.400
116 d.12	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
117 d.12	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
118 d.12	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $(3.88*3.0)*2+3.36*3.0-(0.8*2.0)+3.36*3.0-(0.8*0.8*3)$	m ² m ²	 39.920	
				RAZEM	39.920
119 d.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlow.nierówności $(3.88*3.0)*2+3.36*3.0-(0.8*2.0)+3.36*3.0-(0.8*0.8*3)$	m ² m ²	 39.920	
				RAZEM	39.920
120 d.12	KNR-W 2-02 1507-06	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze jasnym $(3.88*3.0)*2+3.36*3.0-(0.8*2.0)+3.36*3.0-(0.8*0.8*3)$	m ² m ²	 39.920	
				RAZEM	39.920
121 d.12	KNR 2-02 1502-05	Dwukr.malow.doborowe farbą klejową tynków sufitów 13.4	m ² m ²	 13.400	
				RAZEM	13.400
122 d.12	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte r gładko 13.4	m ² m ²	 13.400	
				RAZEM	13.400
123 d.12	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu TARKETT GRANIT bez warstw izolacyjnej 13.4	m ² m ²	 13.400	
				RAZEM	13.400
13 Pomieszczenie nr 12 - biuro - parter					
124 d.13	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
125 d.13	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny dywanowej 19.5	m ² m ²	 19.500	
				RAZEM	19.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
126 d.13	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
127 d.13	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.05*2	m ²		
			m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
128 d.13	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (5.69*3.0*2)-(0.8*2.0*2)+3.25*3.0-(0.8*0.8*3)	m ²		
			m ²	38.770	
				RAZEM	38.770
129 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlow.nierówności (5.69*3.0*2)-(0.8*2.0*2)+3.25*3.0-(0.8*0.8*3)	m ²		
			m ²	38.770	
				RAZEM	38.770
130 d.13	KNR-W 2-02 1507-06	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze jasnym (5.69*3.0*2)-(0.8*2.0*2)+3.25*3.0-(0.8*0.8*3)	m ²		
			m ²	38.770	
				RAZEM	38.770
131 d.13	KNR 2-02 1502-05	Dwukr.malow.doborowe farbą klejową tynków sufitów	m ²		
		19.5	m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
132 d.13	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte r gładko 19.5	m ²		
			m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
133 d.13	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu TARKETT GRANIT bez warstw izolacyjnej 19.5	m ²		
			m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
14 Pomieszczenie nr 13 - biuro kierownika - parter					
134 d.14	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
135 d.14	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny dywanowej	m ²		
		22.7	m ²	22.700	
				RAZEM	22.700
136 d.14	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
137 d.14	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m ²		
			m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
138 d.14	KNR-W 4-01 0353-15 analogia	Wykucie z muru krat stalowych	szt.		
		3*4	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
139 d.14	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic o pow.do 2 m2 - okna	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
140 d.14	KNR 4-01 0318-06	Obsadzenie ościeżnic o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegł 1.5*1.5*3	m ²		
			m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
141 d.14	KNR 2-02 1007-11	Okna skrzynkowe bez wywietrznika trójdelne jednokrotnie pomalowane i oszkl ne fabrycznie o pow. 2.0-3.0 m2 (1.165 *1.435)*3	m ²		
			m ²	5.015	
				RAZEM	5.015
142 d.14	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (5.69*3.0*2)+3.99*3.0-(0.8*0.8*3)+3.99*3	m ²		
			m ²	56.160	
				RAZEM	56.160
143 d.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlow.nierówności (5.69*3.0*2)+3.99*3.0-(0.8*0.8*3)+3.99*3	m ²		
			m ²	56.160	
				RAZEM	56.160

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
144 d.14	KNR-W 2-02 1507-06	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze jasnym (5.69*3.0*2)+3.99*3.0-(0.8*0.8*3)+3.99*3	m ² m ²	 56.160	
				RAZEM	56.160
145 d.14	KNR 2-02 1502-05	Dwukr.malow.doborowe farbą klejową tynków sufitów 22.7	m ² m ²	 22.700	
				RAZEM	22.700
146 d.14	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte r gładko 22.7	m ² m ²	 22.700	
				RAZEM	22.700
147 d.14	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu TARKETT GRANIT bez warstw izolacyjnej 22.7	m ² m ²	 22.700	
				RAZEM	22.700
15 Korytarz - parter					
148 d.15	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny dywanowej 46.18	m ² m ²	 46.180	
				RAZEM	46.180
149 d.15	KNR 0-14 2010-01 analogia	Rozbiórka obudowy ścian z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 (analogia) Krotność = 0.6 2.11*0.95	m ² m ²	 2.005	
				RAZEM	2.005
150 d.15	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte r gładko (1.62+7.15)*2.11+11.05*1.39	m ² m ²	 33.864	
				RAZEM	33.864
151 d.15	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe wyrównawczy 24cm 9.7*1.27*0.22	m ³ m ³	 2.710	
				RAZEM	2.710
152 d.15	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte r gładko 9.7*1.27	m ² m ²	 12.319	
				RAZEM	12.319
153 d.15	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu TARKETT GRANIT bez warstw izolacyjnej 33.864+12.319	m ² m ²	 46.183	
				RAZEM	46.183
154 d.15	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (7.15*3.0*2)+11.05*3.0-(2.11*3)+11.05*3-(0.8*2.0*4)	m ² m ²	 96.470	
				RAZEM	96.470
155 d.15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlow.nierówności (7.15*3.0*2)+11.05*3.0-(2.11*3)+11.05*3-(0.8*2.0*4)	m ² m ²	 96.470	
				RAZEM	96.470
156 d.15	KNR-W 2-02 1507-06	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze jasnym (7.15*3.0*2)+11.05*3.0-(2.11*3)+11.05*3-(0.8*2.0*4)	m ² m ²	 96.470	
				RAZEM	96.470
157 d.15	KNR 2-02 1502-05	Dwukr.malow.doborowe farbą klejową tynków sufitów 46.18	m ² m ²	 46.180	
				RAZEM	46.180
16 Schody wewnątrzlokalowe					
158 d.16	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny dywanowej z schodów 1.26*(0.29*2)*5+1.26*0.85+1.26*(0.30*2)*8	m ² m ²	 10.773	
				RAZEM	10.773
159 d.16	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca samopoziomująca Atlas gr 5mm 10.77	m ² m ²	 10.770	
				RAZEM	10.770
160 d.16	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 10.77	m ² m ²	 10.770	
				RAZEM	10.770
161 d.16	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (1.5+1.6)*2.5+2.4*2.5	m ² m ²	 13.750	
				RAZEM	13.750

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
162 d.16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlow.nierówności (1.5+1.6)*2.5+2.4*2.5	m ² m ²	13.750	
				RAZEM	13.750
163 d.16	KNR-W 2-02 1507-06	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze jasnym (1.5+1.6)*2.5+2.4*2.5	m ² m ²	13.750	
				RAZEM	13.750
17 Poddasze					
164 d.17	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny dywanowej 282	m ² m ²	282.000	
				RAZEM	282.000
165 d.17	KNR 0-14 2010-01 analogia	Rozbiórka obudowy ścian z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 (analogia) Krotność = 0.6 (2.92+2.86+3.5+3.19)*3.36	m ² m ²	41.899	
				RAZEM	41.899
166 d.17	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły. Na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej ROZEBRANIE KOMINÓW 0.4*1.2*4.0	m ³ m ³	1.920	
				RAZEM	1.920
167 d.17	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte r gładko 282	m ² m ²	282.000	
				RAZEM	282.000
168 d.17	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu TARKETT GRANIT bez warstw izolacyjnej 282	m ² m ²	282.000	
				RAZEM	282.000
169 d.17	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3.47+0.65+0.92+3.28+2.10+2.73+2.10+1.10)*3.4+(6.32+6.89+0.92+2.66+2.89+ 5.6)*3.4+(5.7+3.8+3.6+2.56+5.11+6.87)*3.4	m ² m ²	235.518	
				RAZEM	235.518
170 d.17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlow.nierów ności (3.47+0.65+0.92+3.28+2.10+2.73+2.10+1.10)*3.4+(6.32+6.89+0.92+2.66+2.89+ 5.6)*3.4+(5.7+3.8+3.6+2.56+5.11+6.87)*3.4	m ² m ²	235.518	
				RAZEM	235.518
171 d.17	KNR-W 2-02 1507-06	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze jasnym (3.47+0.65+0.92+3.28+2.10+2.73+2.10+1.10)*3.4+(6.32+6.89+0.92+2.66+2.89+ 5.6)*3.4+(5.7+3.8+3.6+2.56+5.11+6.87)*3.4	m ² m ²	235.518	
				RAZEM	235.518
18 Podjazd techniczny					
172 d.18	KNR 2-31 0805-03	Rozebranie nawierzchni z kostki 4*3+6*3	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
173 d.18	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III (4*3*0.7)+(6*3*0.7)	m ³ m ³	21.000	
				RAZEM	21.000
174 d.18	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowniczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III (4*3*0.7)+(6*3*0.7)	m ³ m ³	21.000	
				RAZEM	21.000
175 d.18	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowniczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 (4*3*0.7)+(6*3*0.7)	m ³ m ³	21.000	
				RAZEM	21.000
176 d.18	KNR 2-02 1101-01	Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonan z ubitych materiałów sypkich: Gruz z betonu zwirowego z rozbiórki 21*0.3	m ³ m ³	6.300	
				RAZEM	6.300
177 d.18	KNR 2-02 1101-01	Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonan z ubitych materiałów sypkich: Piasek 21*0.2	m ³ m ³	4.200	
				RAZEM	4.200
178 d.18	KNR 2-02 1801-01	Stopnie betonowe schodów zewnętrznych z betonu zwykłego B-15, na gotowym podłożu 1.55 * 3.15 * 0.2	m m	0.977	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.977
179 d.18	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 6*3+4*3	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
180 d.18	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kolbinowamą, wymiar płytek: 30 x 30 cm do rg 1,3 Płytki gresowe techniczne 30x30 cm antypoślizgowe mrozoodporne 1.8 * 0.5 * 2	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
181 d.18	KNR 2-02 1118-08	Posadzki z Płytki gresowe techniczne 30x30 cm antypoślizgowe mrozoodporne, ze smarowaniem tylko podłoża lub płytek klejem: "Atlas Plus" do rg 1,3 6*3+4*3	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
19 Demontaż istniejącej armatury sanitarnej					
182 d.19	KNR 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
183 d.19	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
184 d.19	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
185 d.19	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
186 d.19	KNR 4-02 0135-01	Demontaż mieszacza natryskowego o śr. 15x20 20x25 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
187 d.19	KNR 4-02 0233-01	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 32-40 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
188 d.19	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (2+2.5)*0.3	m ² m ²	1.350	
				RAZEM	1.350
189 d.19	KNR 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
190 d.19	KNR 4-01 0705-04	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
191 d.19	KNR 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
20 Umywalki, natryski, toalety - damskie, męskie i osób niepełnosprawnych					
192 d.20	KNR-W 2-02 1029-05	Kabiny sanitarne systemowe kompletne z drzwiami do WC z płyty MDF gr. 20 mm laminowane z okuciami i pochwytem , na profilach aluminiowych (trzy kabiny) - kolor do uzgodnienia 19.5	m ² m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
193 d.20	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
194 d.20	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzy sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
195 d.20	KNR 0-35 0134-01	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - planie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
196 d.20	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
197 d.20	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym- dla osoby nn	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
198 d.20	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
199 d.20	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
200 d.20	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
201 d.20	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
202 d.20	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
203 d.20	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
204 d.20	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
205 d.20	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
206 d.20	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
207 d.20	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
208 d.20	kalk. własna	Uchwyty dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000